

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN HỒNG NGỰ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-HC

Hồng Ngự, ngày tháng 7 năm 2021

V/v chủ trương đầu tư công trình  
Đường Thường Thới Tiền (đoạn từ  
nhà máy Thành Công đến đường cộ  
Bảy Tiểu); hạng mục: Xây dựng  
tường chắn đất và di dời vật kiến trúc

Kính gửi:

- Phòng Tài chính và Kế hoạch;
- UBND thị trấn Thường Thới Tiền.

Xét Tờ trình số 888/TTr-PTCKH ngày 12/7/2021 của Phòng Tài chính và Kế hoạch về việc xin chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Đường Thường Thới Tiền (đoạn từ nhà máy Thành Công đến đường cộ Bảy Tiểu); hạng mục: Xây dựng tường chắn đất và di dời vật kiến trúc (*đính kèm văn bản*). Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện thống nhất như sau:

1. Chấp thuận nội dung đề xuất của Phòng Tài chính và Kế hoạch, đồng ý cho chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Đường Thường Thới Tiền (đoạn từ nhà máy Thành Công đến đường cộ Bảy Tiểu); hạng mục: Xây dựng tường chắn đất và di dời vật kiến trúc, với các nội dung chính sau:

1.1. Tên công trình: Đường Thường Thới Tiền (đoạn từ nhà máy Thành Công đến đường cộ Bảy Tiểu); hạng mục: Xây tường chắn đất và di dời vật kiến trúc.

1.2. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân thị trấn Thường Thới Tiền.

1.3. Sự cần thiết và mục tiêu đầu tư: Nhằm phục vụ cho nhu cầu giải phóng mặt bằng thi công mở rộng mặt đường, tạo điều kiện để người dân đi lại được thuận tiện, góp phần đảm bảo an toàn giao thông và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

1.4. Quy mô đầu tư:

\* Xây dựng tường chắn đất:

- Tổng chiều dài xây tường chắn đất qua những đoạn vướng mồ mã và vướng nhà dân là 141m, chiều cao tường chắn đất từ 1,0m đến 2,5m.

- Kết cấu tường chắn đất: Kết cấu móng, đà kiềng BTCT đá 1x2 mác 200; tường xây gạch ống 80x80x180, dày 200, vữa mác 75, trát 02 mặt.

\* Di dời hàng rào:

- Di dời và lắp dựng lại hàng rào và trả lại theo hiện trạng ban đầu tổng chiều dài 210m.

- Tháo dỡ lưới B40 hàng rào và cửa cổng hiện trạng;

- Phá dỡ móng hàng rào, móng cửa cổng và bê tông nền hiện trạng;

- Di dời và lắp dựng lại trụ đá hiện trạng tại vị trí mới;
- Xây mới móng hàng rào, móng cửa cổng và móng trụ đá bằng bê tông đá 1x2 mác 150.

- Lắp dựng lại hàng rào lưới B40 (tận dụng lại) và cửa cổng hiện trạng, gia cố lưới B40 bằng thép Ø8.

\* Di dời cầu thang:

- Di dời, lắp dựng cầu thang và trả lại theo hiện trạng ban đầu tổng chiều dài 20m.

- Phá dỡ trụ lan can cầu thang, tháo dỡ một tay vịn lan can bằng ống STK, đan cầu thang, tường gạch bó nền, trụ bê tông cầu thang đến vị trí cần di dời.

- Làm mới tường gạch bó nền cầu thang, đỡ đan cầu thang, trụ bê tông lan can, ram dốc cầu thang, lắp lại tay vịn cầu thang ống STK theo hiện trạng (tận dụng lại).

1.5. Địa điểm xây dựng: Thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

1.6. Phạm vi đầu tư: Xây tường chắn đất và di dời vật kiến trúc.

1.7. Loại, cấp công trình: Công trình giao thông, cấp IV.

1.8. Dự kiến tổng mức đầu tư: **750.000.000 đồng** (*Bảy trăm năm mươi triệu đồng*).

1.9. Nguồn vốn đầu tư: Vốn sự nghiệp ngân sách Huyện năm 2021-2022.

1.10. Hình thức quản lý dự án: Tư vấn quản lý dự án.

1.11. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021-2022.

1.12. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Giao UBND thị trấn Thường Thới Tiền là chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp đơn vị liên quan lập đầy đủ hồ sơ thủ tục, sớm triển khai thi công, nghiệm thu hoàn thành đưa công trình vào sử dụng và thanh quyết toán đúng quy định.

Yêu cầu đơn vị thực hiện tốt nội dung Công văn này./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, các PCT/UBND Huyện;
- LĐVP;
- Lưu: VT, hvh.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Trần Văn Bôn**